

PROCESO DE INVITACION PÚBLICA

No. OP 01-2016

Pregunta 1.

1_ En el capítulo 3.1 del presupuesto ítem CPA "CELOSÍA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)" tiene como unidad UND y como cantidad 6,2, adicionalmente en los planos no hay ningún detalle para una celosía de esas dimensiones (1,00*2,3); en conclusión, este ítem hace referencia a las celosías que van encima de la puerta P-3 de los planos o hace referencia a una celosía de dimensiones 1,00*2,30 (que no se encuentra en los planos), de todas formas se solicita la claridad en cuanto a la cantidad y la unidad de medida de esta actividad con su respectivo detalle o gráfico

Respuesta 1.

En el capítulo 3.1 del presupuesto efectivamente aparece la cantidad 6,2 este valor esta convertido a m2, la cantidad por unidad son 20, se hace aclaración también sobre las medidas las cuales son 1.00*0.30m y **no** 1.00*2.3 como aparece en el presupuesto.

EL ANEXO 1 ESTABLECEN LO SIGUIENTE:

3.1 MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS CELOSÍA COLD ROLLE CAL 20.

ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
MPA	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)inc.celosia superior,	20,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
CPA	CELOSIA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)	6,2	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
MPB	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(4 unidades de .8 *2.0 c/u Acceso baños)	4,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
						SUB TOTAL

RESPUESTA: EN TAL SENTIDO SE MODIFICA, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

3.1 MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS CELOSÍA COLD ROLLE CAL 20.

ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
------	-------------	------	--------	-----------	-------------	---------------

MPA	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)inc.celosia superior,	20,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
CPA	CELOSIA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *0.3 c/u Acceso Aulas)	20	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
MPB	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(4 unidades de .8 *2.0 c/u Acceso baños)	4,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
						SUB TOTAL

Pregunta 2.

En el capítulo 3.1 del presupuesto ítems MPA y MPB tienen incluida la puerta en madera o el ítem consiste únicamente en el suministro e instalación del marco metálico.

Respuesta 2.

El ítem hace referencia únicamente al suministro e instalación de los marcos metálicos como se muestra en la tabla:

3.1 MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS CELOSÍA COLD ROLLE CAL 20.

ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
MPA	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)inc.celosia superior,	20,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
CPA	CELOSIA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *0.3 c/u Acceso Aulas)	20	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
MPB	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(4 unidades de .8 *2.0 c/u Acceso baños)	4,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
						SUB TOTAL

Pregunta 3.

3_ En oficio enviado el pasado 20 de junio por mí se solicitó en el punto No. 4 aclaración sobre el AIU del proyecto, hasta el momento no he recibido ninguna respuesta al respecto, para tal efecto me permito citar el numeral 4 del oficio anterior: "4_ Con el ánimo de hacer una estimación adecuada del A.I.U. del proyecto, se solicita a la entidad establecer con exactitud cuáles y por cual valor son los impuestos y estampillas que se le van a hacer al contratista. Esto debido a que el A.I.U. establecido en el presupuesto y que corresponde al 18% antes de IVA es muy bajo, más aún si se tiene en cuenta que la contribución especial y la estampilla prouniversidades con los porcentajes tal como están establecidos en el pliego suman el 10% y ese es el porcentaje establecido en el AIU del cuadro de la propuesta para todo el proyecto. Se solicita también que la entidad publique cual fue el porcentaje de AIU que calculó para efectos de aclaración de esta solicitud. Se solicita aclarar también si el porcentaje de AIU que el proponente establezca para la propuesta puede ser diferente al establecido por la Universidad en el cuadro de la propuesta."

Respuesta 3.

PREGUNTA 2. LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES ESTABLECEN LO SIGUIENTE:

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un presupuesto de \$ 480'000.000 el cual incluye el valor del AIU, el IVA .

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$ 480'000.000) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. CDP: 977 Rubro: 113-705-3 2 -1 Nombre de rubro: Sostenibilidad de la Infraestructura Física Valor a contratar: \$ 480.000.000

RESPUESTA: EN TAL SENTIDO SE MODIFICA EL ÍTEM 1.6. EL CUAL QUEDARÁ ASÍ:

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un presupuesto de \$ 480'000.000 el cual incluye el valor del AIU, el IVA y demás impuestos y atribuciones de Ley.

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$ 480'000.000) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. CDP: 977 Rubro: 113-705-3 2 -1 Nombre de rubro: Sostenibilidad de la Infraestructura Física Valor a contratar: \$ 480.000.000

Anexo 1 los términos de condiciones lo establecen de la siguiente manera:

1	CERRAMIENTO EN SISTEMA LIVIANO					
ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
1.1	Antepecho de fachada que recibe la ventana, estructura base 9 cal 24 con paral 89 cada 40,6 cms, muro exterior con inclinación y muro interno a 90° del piso. La base superior de 20 cms, . Parte exterior en lamina de fibrocemento de 10 mm, la cartera superior con lamina de fibrocemento de 10 mm, parte interna con lamina extradura RH 5/8" resistente al fuego acústica. Perfil paral 90 cal. 24 - c/da 0,40 cms - Canal cal 24, pintura tipo 1 en muros internos y pintura Koraza color amarillo. Incluye refuerzos de madera para marcos de ventanas. 4 mts lineales * 0.80 mt de altura y 20 cms de fondo.	40	UND			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
1.2	Suministro e instalación de Muro mixto en fachada con lamina de fibrocemento de 10 mm, lamina extradura 5/8", resistente al fuego, acústica, perfil paral 89 cal. 22 a cada 40 cms, canal cal 24, tratamiento de juntas , estuco acrílico exterior, estuco plástico interior y pintura (vinilo cara interna color blanco)Cara exterior con pintura tipo Koraza color amarillo); incluye Frescasa sin Papel de 3 1/2", <u>dilatación en "J" o "Z" plástica perimetral - Dilatación en "U" fachada fibrocemento cada 1.22</u> - refuerzos de madera para puertas, en muros culatas y corredores de salones.	556	M2			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
1.3	Suministro e instalación de muro dos caras en lamina extradura 5/8" resistente al fuego, acústica, perfil paral 89 cal. 22 a cada 40 cms, canal cal 24, tratamiento de juntas, estuco plástico interior y pintura (vinilo tipo 1 VINÍLICO cara interna color blanco) incluye Frescasa sin Papel de 3 1/2", dilatación en "J" o "Z" plástica perimetral -refuerzos de madera para puertas, en muros culatas y corredores de salones.	332	M2			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas

1.4	Suministro e instalación de Muro mixto en fachada con lamina de fibrocemento de 10 mm - 8 mm, perfil paral 89 cal. 22 a cada 40 cms, canal cal 24, tratamiento de juntas , estuco acrílico exterior, estuco plástico interior y pintura (vinilo cara interna con VINIL ICO tipo 1 color blanco), Cara exterior con Pintura tipo Koraza color amarillo); incluye dilatación en "J" o "Z" plástica perimetral - Dilatación en "U" fachada fibrocemento cada 1,22 - refuerzos de madera para puertas, en baños.	324	M2			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
1.5	Suministro e instalación de muros una cara - lamina extradura RH 5/8" resistente al fuego, acústica, perfil omega cal. 24 a cada 40 cms - angulo 3 * 2 cal 26, tratamiento de juntas , estuco plástico interior y pintura (vinilo tipo 1 cara interna color blanco); incluye dilatación en "J" o "Z" plástica perimetral en salones	729	M2			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
1.6	Suministro y Ejecución de Alfajías en fibrocemento 8 mm, cuatro caras 0,8 * 0,10 * 0,25 * 0,10 , perfilaría canal 60 cal 24 y vigueta cal. 26 con tratamiento de juntas, estuco acrílico y pintura, Cara exterior con pintura tipo Koraza color amarillo, en baños.	59	ML			De acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
1.7	Suministro e instalación pasadizo para mantenimiento cubierta, en estructura metálica soldada cal 18 con separadores a cada 40,6 cms con lamina fibrocemento 14 mm superior - laterales con lamina de fibrocemento de 8 mm y su cara inferior con yeso de 1/2 " - pintura tipo Koraza al 100% - longitud 7,9, ancho 1,18 * 0,10.	20	UND			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
1.8	Suministro e instalación de Guardaescoba en lamina de fibrocemento de 10 mm fijado cada 40 cms de acuerdo a la modulación de la estructura con tornillo brocado (1-3/4") cabeza autoavellanante plana, resane de tornillos con masilla y sello con sikaflex 15 LM, acabado base acrílica y pintura (vinilo VINILTEX color caoba) en salones y corredores.	1.368	ML			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
						SUB TOTAL

2	CARPINTERÍA EN ALUMINIO					
ITEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
V1	Ventaja fija de dimensiones 3,70X2,50 m, en perfil de aluminio de 3X1" y vidrio templado de 5 mm de espesor, incluye fabricación, suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, de soporte definitivo y temporal. Unidad completa. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato. Consultar planos adjuntos.(VENTANAS FIJAS EN FACHADAS LATERALES SON 20 POR BLOQUE O SEA: 40)	40	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
V2	Celosía fija en lámina de aluminio de 3,70X0,80 m, con subdivisiones descritas en planos arquitectónicos y marco en aluminio de 3X1", incluye fabricación, suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, de soporte definitivo y temporal. Unidad completa. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato.Consultar planos adjuntos.(CELOSÍAS EXTERIORES SOBRE VENTANAS FIJAS, SON IGUAL NUMERO QUE LAS GRANDES:40.)	40	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
V3	Ventana de dimensiones totales de 3,80X1,00 m, con tres naves fijas y tres corredizas, en perfil de aluminio de 3X1" y vidrio templado de 5 mm de espesor, Unidad completa. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato. Consultar planos adjuntos. (VENTANAS SUPERIORES EN PASILLO ENTRE SALONES-40 UNIDADES)	40	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas

V4	Celosía fija en lámina de aluminio de 3,70X0,30 m, con subdivisiones descritas en planos arquitectónicos y marco en aluminio de 3X1", incluye fabricación, suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, de soporte definitivo y temporal. Unidad completa. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato. Consultar planos adjuntos. (CELOSÍAS SOBRE VENTANAS SUPERIORES EN PASILLO ENTRE SALONES-40 UNIDADES)	40	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
V5	Ventana de dimensiones totales de 4.3X0.55 m, con ocho naves fijas y cuatro celosías, en perfil de aluminio natural y vidrio templado de 5 mm de espesor, en perfil de aluminio natural y incluye fabricación, suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, herrajes funcionales y de seguridad, soporte definitivo y temporal (VENTANAS EXTERIORES EN BATERÍAS DE BAÑOS 2 X CADA BATERÍA)	4	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
DS	División para sanitario en Aluminio y Acrílico de dimensiones totales de 2.0X1.17m en perfil de aluminio natural y Acrílico opaco de 5 mm de espesor, incluye suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, herrajes funcionales y de seguridad, soporte definitivo y temporal. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato. Consultar planos adjuntos. Incluyen puertas correspondientes	10	UNID			De acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
PS	Puertas en Aluminio Natural de dimensiones totales 75X1.80 m en perfil de aluminio natural y Acrílico opaco de 5 mm de espesor, incluye suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, herrajes funcionales y de seguridad, soporte definitivo y temporal. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato. Consultar planos adjuntos.	10	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas

DO	División para orinal en Aluminio y Acrílico de dimensiones totales de 2.0X0.55m en perfil de aluminio natural y Acrílico opaco de 5 mm de espesor, incluye suministro, ajuste final y montaje así como tornillería y elementos de fijación, herrajes funcionales y de seguridad, soporte definitivo y temporal. Se medirá en su dimensión realmente instalada a los precios que figuren en el contrato. Consultar planos adjuntos.	4	UNID			de acuerdo a planos y diseños constructivos con especificaciones técnicas
						SUB TOTAL
3	CARPINTERÍA EN LAMINA Y ACERO INOXIDABLE					
3.1	MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS CELOSÍA COLD ROLLE CAL 20.					
ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
MPA	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)inc.celosía superior,	20,0	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
CPA	CELOSÍA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(20 unidades de 1.00 *2.3 c/u Acceso Aulas)	6,2	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
MPB	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(4 unidades de .8 *2.0 c/u Acceso baños)	4,0	UN			de acuerdo a especificaciones técnicas
						SUB TOTAL
3.2	ACERO INOXIDABLE					
ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
PL1	2 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN RAMPA BATERÍA BAÑOS(18.60 ml c/u)	37,20	ML			de acuerdo a especificaciones técnicas
VL1	2 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN RAMPA ACCESO(21.9 ml c/u)	21,90	ML			de acuerdo a especificaciones técnicas
PL2	2 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN RAMPA A BATERÍAS BAÑOS(4.4 ml c/u)	8,80	ML			de acuerdo a especificaciones técnicas
						SUB TOTAL

3.3	PUERTAS Y VENTANAS COLD ROLLE CAL 20					
ÍTEM	Descripción	Cant	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Observaciones
PL1	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(2 unidades de 6.00 c/u Acceso Principal)	2,00	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
VL1	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(4 unid.3.60 m2 c/u, Acceso Principal)	14,40	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
PL2	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(2 unidades de 5.80 m2 c/u Acceso Post.)	2,00	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
VL2	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLE CAL 20(4 unid.3.18 m2 c/u, Acceso Posterior)	12,75	UND			de acuerdo a especificaciones técnicas
						SUB TOTAL
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS.				\$ 0	
COSTOS INDIRECTOS						
	Administración				\$ 0,0	
	Imprevistos				\$ 0,0	
	Utilidad				\$ 0,0	
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.				\$ 0	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS.				\$ 0	
	IVA sobre Utilidad		16%		\$ 0	
VALOR TOTAL					\$ 0	

Sin embargo en el anexo 1 quedo así:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS.	\$ 0
---------------------------	------

COSTOS INDIRECTOS					
	Administración	10%		\$ 0,0	
	Imprevistos	3%		\$ 0,0	
	Utilidad	5%		\$ 0,0	

	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.			\$ 0	
--	-----------------------------	--	--	------	--

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS.			\$ 0	
--	--	--	--	------	--

	IVA sobre Utilidad		16%	\$ 0	
--	--------------------	--	-----	------	--

VALOR TOTAL				\$ 0	
-------------	--	--	--	------	--

RESPUESTA: EN TAL SENTIDO SE MODIFICA EL ANEXO N. 1 EL CUAL QUEDARÁ ASÍ TAL COMO ESTA ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES:

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS.			\$ 0	
--	---------------------------	--	--	------	--

COSTOS INDIRECTOS					
	Administración	%		\$ 0,0	
	Imprevistos	%		\$ 0,0	
	Utilidad	%		\$ 0,0	

	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS.			\$ 0	
--	-----------------------------	--	--	------	--

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS.			\$ 0	
--	--	--	--	------	--

	IVA sobre Utilidad		16%	\$ 0	
--	--------------------	--	-----	------	--

VALOR TOTAL				\$ 0	
-------------	--	--	--	------	--

Pregunta 5.

*4_ Con respecto al capítulo 1 CERRAMIENTO EN SISTEMA LIVIANO ítem 1.7 "Suministro e instalación pasadizo para mantenimiento cubierta, en estructura metálica soldada cal 18 con separadores a cada 40,6 cms con lamina fibrocemento 14 mm superior - laterales con lamina de fibrocemento de 8 mm y su cara inferior con yeso de 1/2 " - pintura tipo Koraza al 100% - longitud 7,9, ancho 1,18 * 0,10.", se solicita aclaración en cuanto a los apoyos del pasadizo, es decir, si existen apoyos intermedios o no ya que esto influye en el tipo de estructura metálica que conforma el mismo.*

Respuesta 5.

Los apoyos existente entre el pasadizo de mantenimiento tiene unos apoyos cada 4.00 m.

Pregunta 6.

Con respecto a las dilataciones en "U" de los ítems 1.2 y 1.4 es necesario conocer el patrón de las mismas, es decir, éstas van dilatando cada placa de fibro cemento o van a los largo y se espacian cada 1.22 que corresponde al ancho de cada lámina?; por favor hacer precisión en este aspecto.

Respuesta 6.

Las dilataciones referidas en este ítem se relacionan a un espaciamiento de 1,22 en cada placa.

Pregunta 7.

Para los refuerzos en madera necesarios para la instalación de puertas y ventanas es necesaria la colocación de éstos en todo el perímetro de las puertas y ventanas o pueden ser trozos de madera colocados de acuerdo a la forma como se asegure cada elemento?

Respuesta 7.

El marco de los vanos de las puertas y ventanas se conforma con parales metálicos y cada elementos de puede asegurar de refuerzo con trozos de madera de acuerdo a los anclajes del marco.

Pregunta 8

Nos manifiesta nuestro asesor de seguros que las pólizas de estabilidad de obra y calidad por disposición legal no pueden ser mayor a 5 años a partir del inicio de su cubrimiento, y en los pliegos están solicitando 5 años más la duración del contrato por lo tanto solicitamos y sea aclarado este punto.

Respuesta 8

En el Artículo 53 del Estatuto de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira se implanta "Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato y con un tiempo de duración del contrato y cinco años más", ahora bien, las aseguradoras al momento de expedir las garantías exigidas en los contratos, bajo una Nota Aclaratoria especifican que los cinco (5) años de la estabilidad de la obra serán contadas a partir de la entrega de la misma previa satisfacción por parte del supervisor, Nota que es aceptada por la Universidad.

Modificación Cronograma.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA																	
OFICINA DE PLANEACIÓN																	
ANEXO																	
MES		Junio										Julio			Agosto	HORA	SITIO
		9	10	13	14	16	17 y 23	27	28	hasta el 30	1	5 y 6	7 y 8	11	24		
	PASOS																
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	9															Secretaria General y División financiera
2	Pliegos Aprobados		10														
3	Envío de pliegos para publicación			13													Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				14												Sección de Mantenimiento
5	Publicación interna y en página web				14												Página www.utp.edu.co
7	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas					16										9:00 a.m.	Hall acceso edificio de sistemas. UTP.
8	Limite de consultas						17 al 23									5:00 p.m.	Página www.utp.edu.co
9	Cierre de licitación y entrega de propuestas							27								10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en uma cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A - 301 Edificio Administrativo
10	Evaluación, calificación y adjudicación								28								Comités Jurídico, Financiero y Técnico
11	Publicación de resultados									hasta el 30							Página www.utp.edu.co y Secretaria General UTP.
12	Respuesta a objeciones										1 de julio						Comités
13	Elaboración de Contrato											5 y 6					Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización del contrato												7 y 8				Unidad de Cuentas
16	Inicio de las adecuaciones													11			Contratista e interventoría
17	Terminación de las adecuaciones														24 agosto aprox.		Contratista e interventoría

Comité Evaluador

Pereira, 23 junio de 2016.