

ADENDA No.2

INVITACION PUBLICA 05 de 2021

OBRAS DE ADECUACIÓN PARA EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO 2 ÁREA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA UTP

En el Marco de la Ejecución del Proyecto Gestion integral de la infraestructura física del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
"Aquí construimos futuro"

Mediante la presente se ajustan los ITEMS 7.10 y 7.11 en especificación y 9.21 en presupuesto:

1. ITEM 7.10

Puerta P8 para Control de ingreso a las áreas de consultorios médicos y consultorios psicológicos, dos naves abatibles en aluminio blanco, con partidor central, vidrio de 3+3mm, brazos hidráulicos, incluye tornillería, chapa de seguridad, manijas, fallebas, empaques, pisavidrios, sellos y demás accesorios para su correcta instalación.

Se encuentra de la siguiente forma en la especificación:

El ítem 7.10: Es la puerta P8 (2un) conformada por dos naves abatibles, se instalará en las áreas de circulación para controlar el acceso a los consultorios médicos y a los consultorios psicológicos. Fabricadas en aluminio blanco

Queda de la siguiente forma en la especificación:

El ítem 7.10: Es la puerta P8 (2un) conformadas por dos naves abatibles con zócalo en aluminio superior e inferior, se instalará en las áreas de circulación para controlar el acceso a los consultorios médicos y a los consultorios psicológicos. Fabricadas en aluminio blanco y vidrio templado de 8mm.

Las dimensiones de cada puerta son:

Acceso a consultorios médicos 1,48m de ancho x 2,40m de altura

Acceso a consultorios psicológicos 2,08m de ancho por 2,40m de altura.

2. ITEM 7.11

Ventanas V1-V2-V5-V6'-V8-V12-V13-V15, V16 módulos fijos y/o en sistema VP 3831, Longitud variable entre 0,80m y 3,00m, Altura variable entre 0,60m y 0,80m, fabricadas en aluminio negro marca vitral, vidrio de 4mm azul reflectivo, incluye angeo, tornillería, empaques, pisavidrios, sellos, partidores complementarios requeridos y demás accesorios para su correcta instalación

Se encuentra de la siguiente forma en la especificación:

El ítem 7.11: Son las ventanas V1-V2-V5-V6'-V8-V12-V13-V15, V16, conformadas por módulos fijos en sistema VP 3831, localizadas en las fachadas principal y posterior del edificio. Fabricadas en aluminio negro, Incluye el suministro e instalación de angeo, cuyo valor debe ser considerado en el precio de la actividad.

Queda de la siguiente forma en la especificación:

El ítem 7.11: Son las ventanas V1-V2-V5-V6'-V8-V12-V13-V15, V16, conformadas por módulos fijos y módulos en sistema VP 3831, localizadas en las fachadas principal y posterior del edificio. Fabricadas en aluminio negro, Incluye el suministro e instalación de angeo para las ventanas proyectantes indicadas en diseños, cuyo valor debe ser considerado en el precio de la actividad.

ADENDA No.2

INVITACION PUBLICA 05 de 2021

**OBRAS DE ADECUACIÓN PARA EL PRIMER PISO DEL
EDIFICIO 2 ÁREA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA UTP**

En el Marco de la Ejecución del Proyecto Gestion integral de la
infraestructura física del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
"Aquí construimos futuro"

3. ITEM 9.21

En el formato 9 del cuadro de cantidades el item se encuentra

9,21	Tubería de acero sch 40 unión roscada de \varnothing 1"	un	46
------	---	----	----

Se modifica de la siguiente forma: Acorde con lo indicado en la especificación técnica

9,21	Tubería de acero sch 40 unión roscada de \varnothing 1"	m	46
------	---	---	----

COMITÉ TÉCNICO

Fecha: 25 de octubre de 2021