



ADENDA No 2

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 04 de 2.019

“Construcción de la segunda fase de los Laboratorios Alternativos (Multifuncionales) en La Universidad Tecnológica de Pereira”

Por medio de la cual se hacen aclaraciones, se publican en la página WEB de la UTP los siguientes documentos y se amplía el plazo para presentación de propuestas (Ver Cronograma publicado):

1. Planos donde se presentan los detalles de los muebles MB-03, MB-11, así como los planos de los detalles de las puertas Tipo P-2A, tipo 14, tipo 15, tipo 5-A y la tipo P-1.
2. Plano con detalle de la instalación del vidrio templado en el foso del ascensor.
3. Aclaración en Especificación técnica del ítem 4.11
4. Cronograma actualizado del proceso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Obras de acabado para el nuevo edificio de la escuela Gastronómica y Laboratorios
Universidad Tecnológica de Pereira



1. N° ÍTEM:	2. NOMBRE:	3. UNIDAD DE PAGO:
4.11	Suministro e instalación tapas en alfajor de aluminio incluye realce sobre placa	M2

4. DEFINICIÓN:

Se refiere a las tapas localizadas en las escotillas de acceso a los tanques de almacenamiento de agua potable y red contra incendios.

5. DESCRIPCIÓN:

Deben de hacerse a la medida de las escotillas en concreto vaciadas con los bordillos (según diseño). Se debe garantizar que las tapas cubrirán el realce en su totalidad de dichas escotillas. Deben ser inspeccionables, con bisagras y marcos metálicos debidamente recubiertos con anticorrosivo.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Se debe tomar la medida perimetral exterior de los bordillos que demarcan las escotillas de acceso en la losa superior del tanque de almacenamiento.
- Se debe anclar un marco en ángulo hacia dicho perímetro.
- Posteriormente se debe soldar las bisagras con el contramarco que vendrá recubierto en lámina de alfajor de aluminio.
- Se debe garantizar que la tapa cubrirá las caras perimetrales exteriores de los bordillos.

7. ENSAYOS A REALIZAR:

- Resistencia
- Soldadura de las bisagras

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:

N/A

9. MATERIALES:

- Ángulo de 2"
- Ángulo de 1 1/2"
- Anticorrosivo
- Lámina de alfajor en aluminio

10. EQUIPOS:

- Herramienta menor
- Soldador

11. OTRAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES:

N/A

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se cancelará por M2 de tapa instalada.

Comité evaluador.

FECHA: ABRIL 11 DE 2.019