

ADENDA No.3 - INVITACIÓN PÚBLICA No.05 de 2018

CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

ETAPA 2

1. Para dar respuesta a nueva consulta realizada a la universidad se permite aclarar en la minuta del contrato lo siguiente:

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS 4. Calidad y Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato y Equivalente al 20% del valor total de la obra con una duración de cinco (5) años y vigencia a partir del recibo a satisfacción total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción firmada por las partes.

2. Se aclara el ítem 6.04 de la siguiente forma:
Item en cuadro de cantidades

6,04	Puerta en lámina galvanizada CAL 18 perforada tipo panel con bastidor oculto y marco de 0.12m CAL 18, dimensión 0.90mx2.05m incluye, cerradura, haladera en acero inoxidable, bisagras, topes y accesorios.	un	2		\$ 0
------	---	----	---	--	------

Item en especificación

- 3.01. Puerta en lámina CAL 18 galvanizada perforada tipo panel con bastidor oculto y marco de 0.12m CAL 18, dimensión 0.90mx2.05m incluye, cerradura, haladera en acero inoxidable, bisagras, topes y accesorios.**

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (UN)

DESCRIPCIÓN:

Suministro e instalación de puerta y marco para el área de recepción y de bodega del proyecto. Las puertas se fabricarán en lámina galvanizada cal.18 y los marcos en lámina galvanizada cal.18, con las dimensiones y diseños indicados en planos. Los marcos tendrán ancho de 0.12m. El precio de la actividad incluye cerradura KIT 2210 de embutir con manija para perfil estrecho marca TESA, acabado con pintura electrostática aluminio Gofrado RAL 9006, bisagras de aluminio de ensamble mecánico (sin soldadura), haladera en acero inoxidable, fallebas, topes, sellador elástico para uniones y juntas de SIKA y demás elementos complementarios requeridos para la correcta instalación y funcionamiento de las puertas.

Actividades a considerar para la ejecución del ítem: consultar planos arquitectónicos; verificar localización, revisar cantidades, diseño y dimensiones, verificar los vanos, comprobar que cumplan con las medidas mínimas, niveles, plomos, escuadras y demás factores que puedan incidir en el correcto funcionamiento de las puertas, No se aceptará ninguna separación entre muro y perfil, cualquier corrección que pueda requerirse en este sentido será ejecutada por cuenta del contratista. Contratar personal calificado para la fabricación y montaje, presentar planos de taller, hacer seguimiento al proceso de fabricación, dar acabado con pintura electrostática, instalar herrajes con precisión y sin dañar el acabado final de las puertas, proteger los elementos durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras, almacenar apropiadamente hasta su instalación, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado, revisar que los empalmes de las piezas y la fijación se ejecute correctamente, comprobar el correcto funcionamiento para recibo.

Las puertas se recibirán de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe velar por su conservación hasta el final. No se aceptarán elementos con abolladuras, y/o raspones.

UBICACIÓN: Módulo de recepción, bodega y demás sitios requeridos autorizados por la interventoría.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se cuantifica por unidad de puerta y marco fabricadas en lámina galvanizada calibre 18 respectivamente, ejecutada de acuerdo a lo especificado, recibida a satisfacción y funcionando correctamente.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato para esta actividad e incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para su ejecución como: herramientas, equipos, andamios, materiales, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra, retiro de sobrantes hasta el botadero autorizado y todos los necesarios para la correcta ejecución de las actividades.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3. Con el fin de divulgar y dar transparencia al proceso se modifica el cronograma.

CRONOGRAMA ANEXO 6															
CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ETAPA 2															
FECHA : Agosto de 2018 - adenda No 3															
	MES	AGO STO	SEPTIEMBRE								OCT	OCT	Febrero de 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	31	7	Hasta el 14	17	18	20	21	24 a 26	27 a 1	02 a 17 oct	18	15		
9	Publicación de respuesta a consultas	X												página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas		X											Oficina jurídica, 9 A:M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
11	Evaluación, calificación			X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados de la evaluación				X									página WEB- proceso licitatorio	Oficina Jurídica
13	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación					X								Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación
14	Respuesta a objecciones						X							página WEB- proceso licitatorio	Oficina de Planeación
15	Adjudicación de contrato							X							Rector
16	Elaboración del contrato								X						Oficina Jurídica
17	Perfeccionamiento y legalización contrato									X					Oficina Jurídica- Contratista
18	Planeación de la obra										X				Contratista
19	inicio de construcción											X			Contratista
20	fin de construcción												X		Contratista

Septiembre 3 de 2018